Prefeitura Mun. de Mocajuba
Nº 57

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	PROJ.: META	
	LOCAL:	
	FL.: 001	DATA: MARÇO/2018

No:	SERVIÇO: **ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA DE LEI**	UNIDADE: **UNIDADE**

DESCRIÇÃO:
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA DE LEI

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO INSUMO	UNID.	CONS.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
	MÃO-DE-OBRA DIRETA				
00006117	Ajudante de Carpinteiro	H	8,000	9,28	74,24
00001213	Carpinteiro	H	8,000	12,35	98,80
	CUSTO MÃO-DE-OBRA				173,04
	ENCARGOS SOCIAIS	91,02%	% SOBRE MDO		0,00
	TOTAL MÃO-DE-OBRA				**173,04**
	MATERIAL EMPREGADO				
00035274	Pilar em madeira de lei, com seção de 4`` x 4`` e comprimento de 5 m	UNID	4,00	160,25	641,00
00004487	Frechal p/ Vigas em madeira de lei e comp. de 6m	UNID	2,00	89,46	178,92
00004335	Parafuso sextavado, em aço 1/2" x 6" com porca e arruela	UNID	4,00	8,27	33,08
00004400	Pernamanca em madeira de lei de 3m	UNID	10,00	32,61	326,10
00020247	Prego galeota quadrado galvanizado	KG	0,50	9,01	4,51
00005065	Prego 10 x 10	KG	0,75	15,48	11,61
00005061	Prego 2" 1/2 X 10	KG	1,25	8,00	10,00
00003990	Tábua Bruta 2,5cm x 25 cm x 3 m	UNID	3,00	11,45	34,35
	TOTAL MATERIAL				**1.239,57**
	CUSTO TOTAL (MDO + MAT)				**1.412,61**
	B.D.I.		% SOBRE C. TOTAL		-
	TOTAL GERAL				**1.412,61**

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO/OBSERVAÇÕES:
1ª medição na aquisição e outra na instalação.

VISTO :

Emerson E. de Araújo Braga
ENG. CIVIL
CREA 15596-PA

Prefeitura Mun. de Mocajuba
Nº 58

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	PROJ.: META	
	LOCAL:	
	FL.: 001	DATA: MARÇO/2018

No:	SERVIÇO: TRANSPORTE DE MATERIAL VIA BARCO	UNIDADE: DIA

DESCRIÇÃO:
TRANSPORTE DE MATERIAL VIA BARCO, CONSIDERANDO 20 DIAS PARA PEÇAS DE MADEIRA, 20 DIAS PARA MATERIAL HIDRÁULICO E 20 DIAS PARA SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA.

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO INSUMO	UNID.	CONS.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
	MÃO-DE-OBRA DIRETA				
00000248	Ajudante Geral	H	16,000	9,72	155,52
	CUSTO MÃO-DE-OBRA				155,52
	ENCARGOS SOCIAIS	91,02%	% SOBRE MDO		0,00
	TOTAL MÃO-DE-OBRA				**155,52**
	MATERIAL EMPREGADO				
cotação	Transporte fluvial de material em embarcação	dia	1,00	395,00	395,00
	TOTAL MATERIAL				**395,00**
	CUSTO TOTAL (MDO + MAT)				**550,52**
	B.D.I.		% SOBRE C. TOTAL		-
	TOTAL GERAL				**550,52**

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO/OBSERVAÇÕES:

TRANSPORTE DE MATERIAL VIA BARCO, CONSIDERANDO 20 DIAS PARA PEÇAS DE MADEIRA, 20 DIAS PARA MATERIAL HIDRÁULICO E 20 DIAS PARA SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA.

VISTO :

Emerson L. de Araujo Braga
ENG. CIVIL
CREA 15536-PA

RENAN REIS LIRA:01509032274

Assinado de forma digital por RENAN REIS LIRA:01509032274
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=RENAN REIS LIRA:01509032274
Dados: 2019.03.21 23:56:29 -03'00'